


专业	实名	签名	日期	专业	实名	签名	日期



三层平面图 1:100

注：

- 1、三层计容面积：446.48m<sup>2</sup>。
- 2、绿化散水宽度900mm，做法详见建筑构造做法表。
- 3、无障碍坡道做法详见建施08建筑构造材料做法表。
- 4、P1、P2为外排水，采用Φ100硬质UPVC管材，  
P1做法详12YJ5-1(7  
E2 B  
E3 3  
E5 5  
E5 2  
E6); P2做法详12YJ5-1(5  
E2 D  
E3 3  
E5 5  
E5 2  
E6)。  
P3与成品檐沟接口处做法由专业厂家二次设计，其它部位做法同P1。
- 5、图中房间（阳台除外）所标注面积均为使用面积；图纸中未标注门垛尺寸的以户型大样为准
- 6、平面图中钢筋混凝土柱、剪力墙的规格、位置等，均以结施为准。
- 7、卫生间地面做1%的坡坡向地漏，地漏定位见给排水专业；卫生间、阳台建筑完成面标高比相应楼面标高降低0.02m。
- 8、墙体上预留洞、槽配合电施，水施，暖施图预留施工。
- 9、门开启形式及方向以图面所示为准。
- 10、水暖井、电井的门均设300高的C20细石混凝土门槛，厚度同所在墙体。

11、核心筒细部尺寸见楼梯详图。

12、电梯门洞口高度2200。电梯门口做10mm高门槛，向电梯厅方向找1%的坡。

13、雨水管P1管底出水口做法参12YJ5-1 (2/6)。

14、住宅部分尺寸未详之处户型放大平面图。

15、空调冷凝水管(LN)做法参12YJ6 (-/77)。

16、燃气热水器预留洞RD 预埋Φ120镀锌钢套管，洞顶距上层板底100mm。

17、阳台地漏参12YJ6 (B/71)。


18、所有卫生间预留门洞口高度均为2400mm。

19、卫生间排风管预留洞WD 预埋Φ100镀锌钢套管，洞顶距上层板底100mm，  
排气管外增设成品不锈钢防雨罩，由专业厂家二次设计制作安装。

20、厨房排气道采用16J916-1 型号A-C-18，楼板预留洞尺寸详户型放大平面图。  
卫生间排气道采用16J916-1 型号A-W-18，楼板预留洞尺寸详户型放大平面图  
平面布置图详见16J916-1 (-/12)，安装节点详图见16J916-1 (-/15) (-/18) (-/30) (-/31) (-/32)。

出平屋面做法详见16J916-1 (61) , 出坡屋面做法详见16J916-1 (64) .

- 21、空调预留洞具体定位及尺寸型号详见暖通专业施工图。
- 22、■为消火栓具体定位及尺寸型号详见水专业施工图。
- 23、其他工程相关专业(水、强弱电)墙身留槽尺寸大小及距楼地面高度详各专业图纸设计要求。
- 24、100mm厚加气混凝土砌块，高900mm,两侧突出窗宽各100宽。
- 25、轻钢雨篷外包铝板，由专业厂家设计制作安装。
- 26、建筑外墙外保温系统与铝板幕墙的空腔、应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵，防火封堵厚度不小于0.2
- 27、风井内衬风管，隔墙待内衬风管施工后再砌筑。
- 28、地下室外墙风管接口处设置防火阀。
- 29、普通客梯(KT)应按消防电梯的防火构造要求设置。
- 30、铝板幕墙由有资质的幕墙单位二次深化设计。



## 降板示意图

	河南省城乡规划设计研究总院 <sub>股份有限公司</sub>					项目名称	蝶湖书院		
	审定			专业负责人	王晓坤		子项	6#楼	
审核	石腾飞						三层平面图	合同编号	HNGU-HF-2023-0750
			校对	梁廷涛		项目编号		HNGU-HF-2023-1220	
项目负责人	冯艳丽		设计	王晓坤		图别		建施	
	王晓坤		制图	王晓坤		图号		JS-14	
设计资质号	城乡规划编制资质证书甲级:自资规甲字21410114 市政行业甲级、建筑行业甲级、风景园林工程设计专项甲级:证书编号 A141002826								